

岳阳市住房和城乡建设局

岳建初审〔2021〕28号

关于岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目初步设计的批复

岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司、岳阳市文化旅游开发有限公司、湖南临港开发投资集团有限公司：

《岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目审批申请报告》及相关资料收悉。我局已组织有关技术专家和职能部门负责同志进行了审查，现批复如下：

一、工程概况

岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目为城镇绿道，沿线汇集历史资源、人文资源、旅游资源与景观资源于一体，是岳阳市中心城区湖城相依、景城交融的核心地段。整个项目规划南起南津港，北至荆岳长江大桥。本次初步设计范围为南津港-临港三路，全长 26.71km（支线另计）。近期实施范围为贮木场路-临港三路，全长 25.48km。南津港-贮木场路段长 1.23km，为下期实施范围，关于下期工程的初步设计另行审批。绿道宽度原则上宽 8m，局部路段受地形限制为 5m。

绿道标准横断面布置采用一块板式，8m 路段分幅为：2.0m（跑

步道)+2.5m(骑行道)+3.5m(漫步道)=8.0m; 5m 路段分幅为:

1.5m(跑步道)+3.5m(骑行道、漫步道混行道)=5.0m。

岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司实施范围南起南津港,北至小港粮库。线路总长 2.51km。

岳阳市文化旅游开发有限公司实施范围(南段)南起小港粮库与岳阳酒厂分界处,北至浩吉铁路桥,线路总长 10.14km;(北段)南起北尾路,北至临港三路,线路总长 1.94km。

湖南临港开发投资集团有限公司实施范围南起浩吉铁路桥,北至北尾路,线路总长 12.13km(其中 2.78km 由湖南省港务集团有限公司负责实施;2.25km 由湖南泰格林纸集团有限责任公司负责实施;7.1km 由湖南临港开发投资集团有限公司负责实施)。

本项目设计主要包含路基路面工程、景观绿化工程、交通工程、照明亮化工程、建筑工程、桥梁工程、堤防工程及其附属配套工程。工程勘察单位为岳阳市规划勘测设计院,项目负责人刘三县。设计单位为岳阳市规划勘测设计有限公司,项目负责人龙祖惠、李念;中国华西工程设计建设有限公司(桥梁设计),项目负责人刘鹏。

初步设计技术审查意见认为设计文件基本达到初步设计文件的编制深度要求,并出具了《岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目初步设计审查会议专家意见书》(见附件)。设计单位按意见书要求完成了初步设计文件修改工作,已将修改情况

向专家小组反馈，并复核通过。

二、建设单位应尽快办理完善林业、水利和相关审批手续，涉及水利、提防工程设计审批应按审批权限报相关部门审批。

三、批后管理

本工程初步设计审批后，凡涉及建设规模、结构体系、使用功能、主要设备等重要内容修改的，必须报我局批准。

特此批复。

附件：《岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目初步设计审查会议专家意见书》

岳阳市住房和城乡建设局

2021年8月3日

